

Индивидуальный Предприниматель Тарасов Кирилл Александрович (ОГРНИП 318774600219563 от 19.04.2018 г.)

Локальный сметный расчет								
Дата: 09.04.2019								
Исх. № 09041901								
Адрес объекта: ул.Перовская 22 корпус 2								
Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена работы		Цена материалов		Итоговая сумма	Примечания
			За ед.	Итого	За ед.	Итого		
Герметизация межпанельных швов								
Подготовительные операции								
Вскрытие и удаление старого герметика с поверхности межпанельного шва. Сложность вскрытия - средняя	пог.м.	2790	74,00 руб.	206 460,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.		При средней ширине шва более 20 мм
Расчистка устья межпанельного шва, удаление старого утеплителя	пог.м.	2790	57,00 руб.	159 030,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.		При средней ширине шва более 20 мм
Утепление швов								
Заполнение полостей внутри шва вспененным герметиком (монтажной пеной), средняя ширина устья шва - более 20 мм	пог.м.	2790	47,00 руб.	131 130,00 руб.	37,00 руб.	103 230,00 руб.		Материал - профессиональная монтажная пена REALIST PROFESSIONAL
Укладка утеплителя в устье шва, средняя ширина устья шва - более 20 мм	пог.м.	2790	41,00 руб.	114 390,00 руб.	16,00 руб.	44 640,00 руб.		Материал - вспененная антиадгезионная уплотняющая прокладка Вилатерм
Устройство теплоизоляции перекрестий межпанельных швов - стыковка и крепление утеплителя	шт	62	27,00 руб.	1 674,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.		
Нанесение герметика								
Нанесение фасадного герметика. Средняя ширина шва - более 20 мм	пог.м.	2790	91,00 руб.	253 890,00 руб.	71,00 руб.	198 090,00 руб.		Материал - герметизирующая мастика холодного отвердения, производитель САЗИ (Россия) или аналог

Индивидуальный Предприниматель Тарасов Кирилл Александрович (ОГРНИП 318774600219563 от 19.04.2018 г.)

Итого по разделу				866 574,00 руб.		345 960,00 руб.		
Коэффициенты пересчета								
Коэффициент высотности. Выполнение работ на здании высотой более 10 этажей		0,09		77 991,66 руб.				
Коэффициент разброса. Выполнение работ на выборочном объеме (на локальных участках фасада)		0		0,00 руб.				
Итого, с учетом всех коэффициентов				944 565,66 руб.		345 960,00 руб.	1 290 525,66 руб.	
Применение технологий промышленного альпинизма								
Навеска альпинистского снаряжения для обеспечения доступа, страховки и позиционирования. Первичная навеска.	шт	5	955,00 руб.	4 775,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.		
Навеска альпинистского снаряжения для обеспечения доступа, страховки и позиционирования. Перенавеска.	шт	10	518,00 руб.	5 180,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.		
Итого по разделу				9 955,00 руб.		0,00 руб.	9 955,00 руб.	
Дополнительные расценки								
Накладные расходы							2 000,00 руб.	
Мелкие расходные материалы и инструменты							10 000,00 руб.	
Транспортные расходы							3 000,00 руб.	
Погрузочно-разгрузочные работы							3 000,00 руб.	
Вывоз и утилизация мусора							4 500,00 руб.	
Итого по разделу							22 500,00 руб.	
Проектирование и контроль качества								

Индивидуальный Предприниматель Тарасов Кирилл Александрович (ОГРНИП 318774600219563 от 19.04.2018 г.)

Техническое сопровождение объекта. Логистика, контроль качества выполняемых работ, применяемых технологий и материалов, техники безопасности. Ведение текущей документации, отчетность.	усл.ед.	2%					26 459,61 руб.	
Колористический паспорт здания - разработка, согласование с Заказчиком, утверждение в МОСКОМАРХИТЕКТУРЕ	усл.ед.	1					не требуется	
Итого по разделу							26 459,61 руб.	
Итого по смете							1 349 440,27 руб.	